

Investitor:
OPĆINA SRAČINEC
VARAŽDINSKA 188, SRAČINEC

Građevina:
ADAPTACIJA ZDRAV. AMBULANTE SRAČINEC

Lokacija:
SRAČINEC, Varaždinska 96

T.D.: 2400/2014

SADRŽAJ:

TROŠKOVNIK
GRAĐEVINSKIH, GRAĐEVINSKO
- OBRTNIČKIH I INSTALATERSKIH RADOVA

PROJEKTANT: Valentina Fištrek dipl.ing.arh.

DIREKTOR: Valentina Fištrek dipl.ing.arh.

Varaždin; svibanj, 2014.

Red.br	Opis radova	Jed.mjera	Količina	Jed.cijena	Ukupna cijena
1. ZIDARSKI RADOVI					
1.1.	Izrada novih špaleta oko prozora i vrata nakon skidanja starih te popravak zidova ukoliko dođe do oštećenja rubova prilikom demontaže starih prozora i vrata. U cijenu je uključen sav potreban materijal: kutne lajsne, cementni mort 1:2 i dr.	m'	95,00		
1.2.	Rušenje pregradnih zidova te odvoz šute na deponij.	m ²	30,00		
1.3.	Skidanje starih pločica sa podova i odvoz šute na deponij.	m ²	80,00		
1.4.	Izrada novih pregradnih zidova od Knauf ploča sa zvučnom i termo izolacijom. U cijenu uključen sav potreban materijal za izradu.	m ²	30,00		
1.5.	Skidanje starog poklopca šahta kanalizacije te dobava i ugradnja novog (uljna brtva). U cijenu uključeno štemanje postojećeg otvora i bočnih zidova šahta.	kom	1,00		
1.6.	Adaptacija i izrada dimnjaka i ventilacionih kanala.	kom	6,00		
1.7.	Adaptacija betonskog ulaza (kose rampe) i izrada nove metalne zaštitne ograde.	kom	1,00		
1.8.	Adaptacija glavnog ulaza, stepenica i ulaznog podesta.	kom	1,00		
1.9.	Štemanje stare dotrajale glazure i izrada nove, d= 5 cm.	m ²	80,00		
<hr/> Zidarski radovi ukupno: <hr/>					
2. KROVOPOKRIVAČKI RADOVI					
2.1.	Skidanje postojećeg dotrajalog crijepa te odvoz na deponij. Popravak dotrajalih nosećih greda te postavljanje novih OSB ploča, krovne folije, letvanje krova, novi crijep, sljemenjaci, sljemena traka, zaštitna mrežica te zaštita i bojanje drvene konstrukcije.	m ²	235,00		
<hr/> Krovopokrivački radovi ukupno: <hr/>					

3. LIMARSKI RADOVI

3.1.	Izrada krovne limarije od lima u boji: žljebovi, izljevne cijevi, bočni zaštitni lim razvijene širine 33 cm, kuke za žljeb.	m'	83,00
3.2.	Demontaža stare i izrada nove gromobranske zaštite na krovu	m'	64,00

Limarski radovi ukupno:

4. FASADERSKI RADOVI

4.1.	Skidanje starih drvenih obloga od lamperije na bočnim nadozidima te odvoz na deponij.	m ²	105,00
4.2.	Izrada drvene podkonstrukcije na bočnim nadozidima , nabava i postava OSB ploče	m ²	105,00
4.3.	Dobava i izrada termoizolacije zidova ekspaniranim polistirenom (EPS) debljine 10 cm. U cijenu je uključen sav dodatni materijal i priprema : mrežica, ljepilo, tiple, kutne lajsne te završni silikatni sloj u boji po želji investitora.	m ²	250,00
4.4.	Dobava i izrada termoizolacije temelja ekstrudiranim polistirenom (XPS) debljine 5 cm. U cijenu je uključen sav dodatni materijal i priprema : mrežica, ljepilo, tiple, kutne lajsne te teraplak kao završni sloj u boji po želji investitora.	m ²	34,00
4.5.	Dobava i postava skele za izradu termoizolacije na zidovima.	m ²	250,00

Fasaderski radovi ukupno:

5. INSTALATERSKI RADOVI

5.1	Demontaža plinske instalacije (32 m1) i bojlera te premještanje istog na novo mjesto.	kom	1,00
5.2	Demontaža postojeće vodovodne i odvodne instalacije te izrada nove na novoj lokaciji sa ugradnjom umivaonika, slavine te svim ostalim potrebnim materijalom.	kom	3,00

Instalaterski radovi ukupno :

6. KERAMIČARSKI RADOVI

Izrada keramike sa svim potrebnim radovima (lijepljenje) i svim dodatnim potrebnim materijalom.

6.1	Izrada keramike podova	m2	80,00
-----	------------------------	----	-------

Keramičarski radovi ukupno :

7. SOBOSLIKARSKI RADOVI

7.1	Bojanje stropova i zidova sa svim potrebnim predradnjama (gletanje spojeva, bandažiranje, bojanje u tri premaza).	m2	650,00
-----	---	----	--------

Soboslikarski radovi ukupno:

8. STOLARSKI RADOVI

8.1.	Skidanje postojećih prozora i vrata i odvoz na gradilišni deponij	kom	22,00
8.2.	PROZORI		
	Pvc Prozor 1K 810x1680 mm; PROFIL: Aluplast IDEAL 5000 (okvir: 80mm, krilo 77mm, Letvica za staklo: 40/50mm, podštok), ISPUNA: LOW-E 4-14-4F-14-4 Low-E+argon; Ug=0,6 W7m2K; Rw=32 dB; BOJA: bijela; OKOV:Multi-Matic PZO-K Standard; Toplinski koef.: 1,08 W/m2K.	kom	2,00
	Pvc Prozor 1K 810x880 mm; PROFIL: Aluplast IDEAL 5000 (okvir: 80mm, krilo 77mm, Letvica za staklo: 40/50mm, podštok); ISPUNA: LOW-E 4-14-4F-14-4 Low-E+argon; Ug=0,6 W7m2K; Rw=32 dB; BOJA: bijela; OKOV: Multi-Matic PZO-K Standard; Toplinski koef.: 1,18 W/m2K.	kom	6,00
	Pvc Prozor 1K 1050x1530 mm PROFIL: Aluplast IDEAL 5000 (okvir:100mm, krilo 77mm, Letvica za staklo:40/50mm, podštok),ISPUNA: LOW-E 4-14-4F-14-4 Low-E+argon, Ug=0,6 W7m2K Rw=32 dB, BOJA: bijela, OKOV:Multi-Matic PZO-K Standard ,ROLETE:1 AUTOMAT-1PLAŠT-TOP MINI- bijela, toplinska izolacija za kutiju, LAMELE:ALU lamela SKS Bijela 42mm, Toplinski koef.: 1,04 W/m2K	kom	11,00
8.3.	VRATA		
	Pvc unutarnja vrata 1K 1030x2550 mm; PROFIL: Aluplast IDEAL 4000 (okvir: 80mm, krilo 120mm, Letvica za staklo: 40/50mm, prag za vrata ID4000/5000), ISPUNA: 1)PVC 40mm-bijela 2)LOW-E 4-14-4F-14-4 Low-E+argon; Ug=0,6 W7m2K; Rw=32 dB; BOJA: bijela; OKOV: zaokretna vrata-GTS, ZTS, ZTF brave (bijela) - Brava GTS45/92-Cilindar 45/50-kvaka bijela; Toplinski koef.: 1,13 W/m2K.	kom	1,00
	Pvc vanjska vrata 2K 1500x2020 mm; PROFIL: Aluplast IDEAL 4000 (okvir: 80mm, kemfer: 84mm, štulc: 64 mm, krilo 120mm, Letvica za staklo: 40/50mm) ISPUNA: 1) PVC 40mm-bijela 2) ORN.104 4-14-4L-14-4 Low-E+argon, Ug=0,6 W7m2K; Rw=32 dB; BOJA: bijela; OKOV: zaokretna vrata – GTS, ZTS, ZTF brave (bijela) - Brava GTS45/92-Cilindar 45/50-kvaka bijela; DOD.OPREMA: držač četkice vratiju 1,5m i četkica za vrata 1,5m; Toplinski koef.: 1,21 W/m2K.	kom	1,00
	Pvc vanjska vrata 2K 1650x2535 mm; PROFIL: Aluplast IDEAL 4000 (okvir: 80mm, kemfer: 84mm, štulc: 64 mm, krilo 120mm, Letvica za staklo:40/50mm, prag ID4000/5000) ISPUNA: 1) PVC 40mm-bijela 2) ORN.104 4-14-4L-14-4 Low-E+argon, Ug=0,6 W7m2K; Rw=32 dB, BOJA: bijela, OKOV: zaokretna vrata – GTS, ZTS, ZTF brave (bijela) - Brava GTS45/92-Cilindar 45/50-kvaka bijela,rukohvat 400mm, DOD.OPREMA: pumpa za vrata-1kom, bijela TS50 S RF polugom, Toplinski koef.: 1,23 W/m2K.	kom	1,00

8.4.	PVC KLUPČICE	m	18,00
8.5.	Izrada nove noseće drvene konstrukcije(slijepi štok) za ugradnju nove PVC stolarije	kom	22,00

Stolarski radovi ukupno:

UKUPNO:

PDV (25 %):

SVEUKUPNO:
